


# ZPŮSOB OPRAVY VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ

## MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE

### KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ SÚS

#### ULOŽENÍ DO JEDNOHO Z JÍZDNÍCH PRUHŮ

#### ODFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V CELÉ ŠÍŘI JEDNOHO Z JÍZDNÍCH PRUHŮ



#### POZNÁMKA :

1. STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ KOBEREC BUDE ODŘÍZNUT V PRAVIDELNÉM OBRAZCI
2. ZÁSYR RÝHY BUDE PROVEDEN Z NENAMRZAJÍCÍHO MATERIÁLU PO ZHUTNĚNÝCH VRSTVÁCH
3. VÝKOP BUDE ZASYPÁN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM PO VRSTVÁCH tl. MAX 20 cm., 10cm POD NIVELETU VOZOVKY BUDE PROVEDEN BETON PROSTÝ, tl. min 25cm.
4. OPRAVA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY DLE ŘEZŮ
5. PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO ZBROUŠENÍ VRCHNÍ ASFALTOVÉ SOUVISLÉ VRSTVY  
ABS V POLOVINĚ ŠÍŘKY VOZOVKY A POLOŽENÍ NOVÉHO ASFALTOVÉHO KOBERCE v tl. 5cm
6. PŘECHOD STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO ASF. BETONU BUDE PROVEDEN PRUŽNĚ PLASTICKOU HMOTOU TAK, ŽE BUDE POLOŽENA DO PŘEDEM VYFRÉZOVANÉ DRÁŽKY PROVEDENÉ NA STYČNÉ SPÁŘE.
7. V MÍSTĚ PŘÍPADNÉHO PŘEKOPU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU VOZOVKY min. 40cm ZA OBĚ HRANY  
VÝKOPOVÉ RÝHY. POVRCH V MÍSTĚ PŘESAHU BUDE UZAVŘEN VRSTVOU - AB V tl. 5cm.
8. POKLOPY BUDOU ULOŽENY DO OSY JÍZDNÍCH PRUHŮ, POKLOPY V KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVĚ SÚS BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ
9. U všech obnovovaných asfaltových povrchů budou mezi technologickými vrstvami provedeny spojovací postříky. (SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ Z ASFALTU 0,7 kg/m<sup>2</sup>, INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZÍ Z ASFALTU 1,3 kg/m<sup>2</sup> A NÁTĚR ŽIVIČNÝ UZAVÍRAČÍ S POSYPEM ZE SILNIČNÍ EMULZE 1,9 kg/m<sup>2</sup>).



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Stězině 1079, 500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

### DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. KNÍŽÁK <i>Knížák</i>		ZODP. PROJEKTANT ING. KNÍŽÁK <i>Knížák</i>		PROJEKTANT STAŇKOVÁ <i>Staňková</i>		KONTROLOVAL ING. FOREJTEK <i>Forejtek</i>	
INVESTOR OBEC VYŽLOVKA		OBJEDNATEL OBEC VYŽLOVKA				FORMÁT A4	
KRAJ STŘEDOČESKÝ		OBEC OBEC VYŽLOVKA				DATUM 04/2015	
						STUPEŇ DŮŘ	
						Č. ZAK. 02215-330	
						ARCH. Č. 02215	
AKCE VYŽLOVKA - DOKONČENÍ KANALIZACE D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE						MĚŘÍTKO -	
PŘÍLOHA ZPŮSOB OPRAVY KOMUNIKACÍ						ČÍSLO PŘÍLOHY D.5	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							