



PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



Legenda :

- ... vnitřní kanalizační potrubí HT
- ... venkovní kanalizační potrubí KG

Poznámka :

Potrubí vnitřních a vnějších ležících svodů spoškové kanalizace je provedno z trubek a tvarovek hrdlových KG-PVC.

Svodné potrubí vnitřní kanalizace je vedeno podlaže objektu, u objektu bude bsvodné potrubí napojeno na novou jímku odpadních vod o objemu 10 m3.

Připojovací potrubí PP-HT, vedeno v min. spodu 3%,

připojeno objímkami se zvukové izolačními elementy, potrubí vedené pod omítkou opatřeno izolačními nálevky tloušťky 5 mm.

v místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolačí tloušťky 20 mm.

Připojení zařízovacích předmětů je vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spodu 3%, nebo je vedeno v podlaže v instalační přičce.

Zařízovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápočtovými uzávěrkami.

Potrubí vedené pod podlahou je uloženo s min. krytím 300 mm pod podlahou.


Potrubí vedené v zemi je uloženo s min. krytím 1000 mm pod terénem.

Legenda zařízovacích předmětů :


- U, Um- umyvadlo, umývatko, směšovací páková baterie stojánkové umyvadlové, 2xRK15, z.u. umyvadlové
- WC – WC zvěšné, RK15
- S – sprcha, směšovací páková baterie nástěnná sprchová z.u. sprchová
- AP – automatická pračka
- P – pisoiár

ZODP.PROJEKTANT	KRESIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	ING. JOSEF DRÍŽHAL	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka			FORMÁT	A3
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU - DZS			MĚŘÍTKO	1:100
p.č.st. 471, p.č. 339/14, k.ú. Vyžlovka			DATUM	08/2016
SPORTOVNÍ KABINY SE ZÁZEMÍM, č.p. 172			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
OBSAH :				
KANALIZACE 1.NP a 2.NP			D.1.4.1-02	

PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



Legenda:

- TV1 Akumulační zásobník s elektrickým ohřevem vody OKCE 125, 125 l
- TV2 Stávající akumulační zásobník s elektrickým ohřevem vody

- ... (S) pitná studená voda
- ... (T) pitná teplá voda
- ... venkovní vodovodní potrubí

Poznámka :


Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylenu.
Rozvody pitné vody jsou vedeny v drážce ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech nad podlahou.
Potrubí teplé vody je chráněno izolačními návleky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí.
Potrubí je vedeno v minimálním spódu 0,2%, v podlaže je uloženo bezspádově Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení, ventilem nebo RV KK15 pro pračku s klozet.
Přívodu teplé vody zajišťuje akumulační zásobník s elektrickým ohřevem vody, určeným pro zavešení na zeď OKCE 125, o objemu 125 l pro bytovou jednotku a stávající el. zásobníkové hříváče pro sportovní kabiny.
Objekt je napojen na veřejný vodovod
Ve 2.NP bude SV napojena na ohřevč vody T0 15 UP o objemu 15 l, dále bude provedeno napojení stávajících zařizovacích předmětů na SV a TV.

Legenda zařizovacích předmětů :

- U, Um...umyvadlo, umývatko – výška připojení 580 mm čistá podlaha
- WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha
- S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
- AP...automatická pračka – výška připojení 680 mm čistá podlaha
- P...pisoir – výška připojení 1000 mm čistá podlaha

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	ING. JOSEF DRŽHAL	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka			FORMÁT	A3
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU - DZS			MĚŘÍTKO	1:100
p.č.st. 471, p.č. 339/14, k.ú. Vyžlovka			DATUM	08/2016
SPORTOVNÍ KABINY SE ZÁZEMÍM, č.p. 172			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
OBSAH : VODOVOD 1.NP a 2.NP			D.1.4.1-03	

PŮDORYS 1.NP



Legenda:

- spínač č. 1 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 5 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 6 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 6+1 komplet TANGO ABB bílý
- spínač č. 6+6 komplet TANGO ABB bílý
- spínač č. 7 komplet TANGO ABB bílý
- stropní vývod ukončený svorkovnicí a lustřákem
- násťenný vývod ukončený svorkovnicí
- zásuvka pro přímotopy
- zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá
- zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, zásuvky koupelny
- zásuvka 230V dvojčl., s nulovou délkou, TANGO ABB
- přístrojová svorkovnice 5-pól, připojení el. sporáku
- volný vývod, rezerva cca 2 metry, připojení elektrického ohřevu
- TV
- zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, připojení myčky nádobí
- zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, zásuvky kuchyně
- volný vývod, rezerva cca 2 metry, připojení elektrického kotle
- zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, připojení automatické pračky
- zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, připojení el. čerpadla UT
- volný vývod, konec cca 2 metry, připojení digestoře, 230V
- zásuvka STA+R
- domovní zvonek
- zvonkové tlačítko
- odtokový ventilátor s doběhem, odvětrání koupelny a WC,
- MULTIMAC KN 2T90 UP-230V/32W, ovládnutí samostatným spínacem
- v místnosti provést zvýš. ochr. pospojováním, vodič C14 mm2 ZZ+svorky AB
- CYKY – hlavní kabelové trasy
- rozvoděč
- stoupací vedení

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE 50Hz 400V/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000-4-41

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	ING. JOSEF DRŽHAL	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka			FORMÁT	A3
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU - DZS			MĚŘÍTKO	1:100
p.č.st. 471, p.č. 339/14, k.ú. Vyžlovka			DATUM	08/2016
SPORTOVNÍ KABINY SE ZÁZEMÍM, č.p. 172			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
OBSAH :				
ELEKTROINSTALACE 1.NP			D.1.4.2-02	

